Actualizado 14/11/2026

SKU PT-1b

SEÑAL TRANSITORIA

Trabajos en la Vía (Amarillo Flúor)

Señal transitoria que advierte la proximidad de trabajos en la vía, con lámina amarillo flúor de alta visibilidad. Se instala al inicio de la zona de obras para que los conductores reduzcan la velocidad y circulen con precaución.



ESPECIFICACIONES

MEDIDAS
50×50 / 60×60 / 80×80 / 100×100 cm

SOPORTE
Aluminio compuesto 4 mm, PVDF para exterior

LÁMINA REFLECTANTE
Amarillo flúor reflectante
(alta visibilidad diurna y nocturna)

PESO APROX.
1,17 – 4,67 kg según medida

NORMA
Manual MTT Cap. 5 · MOP Vol. 6

INSTALACIÓN
En poste omega o perfil cuadrado 50×50 mm
(disponibles en nuestra tienda)

Alta visibilidad
Lámina amarillo flúor, destaca de día y de noche.

Uso exterior
Resiste lluvia, sol, nieve y rayos UV.

Norma MTT · MOP
Señalización transitoria según Manual MTT Cap. 5 y Manual de Carreteras Vol. 6.

WhatsApp
+56 9 3388 1013

contacto@orbex.cl

Exequiel Fernández #3397,
Bodega 10, Macul, Santiago.

Actualizado 14/11/2026

SKU PT-1b

Trabajos en la Vía (Amarillo Flúor)

Información complementaria · medidas, pesos y tipos de lámina

MEDIDAS Y PESOS

MEDIDA	SUPERFICIE	PESO APROX. (CON LÁMINA)
50 × 50 cm	0,25 m²	**1,17 kg**
60 × 60 cm	0,36 m²	**1,68 kg**
80 × 80 cm	0,64 m²	**2,99 kg**
100 × 100 cm	1,00 m²	**4,67 kg**

Peso referencial; puede variar ±5 %. No incluye poste ni fijaciones.

GUÍA DE LÁMINAS REFLECTANTES

AMARILLO FLÚOR REFLECTANTE

ASTM D4956 Tipo IX (fluorescente)

Brillo nocturno

USO RECOMENDADO
Zonas de obras, desvíos y faenas donde se requiere máxima atención del conductor.

VENTAJA
Alta visibilidad de día (fluorescencia) y de noche (retrorreflexión).

Compra en línea

Precios, medidas y láminas, con despacho a todo Chile.

orbex.cl

Cotiza por WhatsApp

Escríbenos directo y te respondemos a la brevedad.

+56 9 3388 1013

WhatsApp
+56 9 3388 1013

contacto@orbex.cl

Exequiel Fernández #3397,
Bodega 10, Macul, Santiago.